DEPOSE DE CALES LIN

Référence : FTM486



Mise sur cales en lin de colis lourds. (Piles de plâtre, cloisons)

Description fonctionnelle :

- Dépilage des fagots de cales stockés sur palette.
- Découpe et récupération du lien.
- Séparation des fagots de cales.
- Encollage des cales.
- Distribution des cales suivant le plan de calage de la bibliothèque.
- La pile de plaques de plâtre est déposée par le cariste sur les cales.

Description technique :

Cadence : 8 cales en 2 min 30s. Colis à caler : Longueur 2400 à 3200 mm. Largeur 600 à 1200 mm. Poids: maxi: 2500 Kg

Options :

Pupitre déporté.

DIRE Machines - rue Xavier Fafeur - 11000 CARCASSONNE
Tel 04 68 47 94 94 - mail : contact@dire-machines.com

Siren 349 396 077 - Naf 7112 B